

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนายสุรสิทธิ์ - บ่อขยะ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๘๖๒.๐๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนายสุรสิทธิ์ - บ่อขยะ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๑๐,๓๕๑.๒๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - ๖.๓ ...แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างทาง = ๑,๔๐๕๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ๒๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙)
 - ๗.๑ นางจิณณ์ดารัตน์ นนพัทธ์ ตำแหน่ง ..เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน..... ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา ตำแหน่ง ..นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการ.....
 - ๗.๓ นางสาวสุธิดา สุขศรี ตำแหน่ง ..ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)..... กรรมการและเลขานุการ



แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนายสุรสิทธิ์ - บ่อขยะ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 249/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 23 เมษายน พ.ศ.2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|--|----------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 78,519.46 | 1.4054 | 110,351.24 | Factor F ชุก 2 |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 110,351.24 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับยอด) | | | 110,351.24 | |
| | ตัวอักษร | (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีตางค์-) | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

182.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

606.33 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 249/2569

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจินต์ดาวรัตน์ นนพัทธ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิหรีญา ไชยปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุริยา สุขศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

(ลงชื่อ)

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ผู้เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)

(นายภักดี สุขศรี)

ผู้อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนายสุรสิทธิ์ - ป่อขยะ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร ทนหา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 249/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 23 เมษายน พ.ศ.2569

แผ่นที่ 1/1

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|--------|--------------|-----------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม | ตร.ม. | 227.50 | 1.94 | 441.35 | |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 9.10 | 351.32 | 3,197.01 | |
| 3 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนหา 15 ซม. | ตร.ม. | 182.00 | 379.69 | 69,103.58 | |
| 4 | Contraction Joint เหล็ก RB Ø 15 มม. | ม. | 20.00 | 91.57 | 1,831.40 | |
| 5 | Longitudinal Joint เหล็ก DB Ø 16 มม. | ม. | 45.50 | 66.98 | 3,047.59 | |
| 6 | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | 9.10 | 98.74 | 898.53 | |
| | | | | รวม | 78,519.46 | |

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 249/2569

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจินต์ดารัตน์ นนพัทธ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญหา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุธิดา สุขศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

(ลงชื่อ)

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ผู้เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)

(นายภักดี สุขศรี)

ผู้อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่