

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายโคกหินแฮ่ - นาโดนใหม่.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๑๐๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายโคกหินแฮ่ - นาโดนใหม่
 ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร...พร้อมลงอุ้กรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๐๕,๖๑๓.๗๗ บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
 - ๖.๓ ...แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างทาง = ๑.๔๐๕๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ๒๖๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙)
 - ๗.๑ นางสาวช่อลัดดา สุกุลทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวชรินทร์รา ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... กรรมการ.....
 - ๗.๓ นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการและเลขานุการ



ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายโคกหินแฮ่ - นาโคกใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโคกใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 260/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 23 เมษายน พ.ศ.2569

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	217.50	1.94	421.95	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.70	351.32	3,056.48	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	174.00	379.69	66,066.06	
4	Contraction Joint เหล็ก RB Ø 15 มม.	ม.	20.00	91.57	1,831.40	
5	Longitudinal Joint เหล็ก DB Ø 16 มม.	ม.	43.50	66.98	2,913.63	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.70	98.74	859.03	
				รวม	75,148.55	

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 260/2569

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้

เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวช่อลัดดา สุกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชรินทร์รา ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายโคกหินแฮ่ - นาโดนใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 260/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 23 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	75,148.55	1.4054	105,613.77	Factor F ชุก 2
2	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,613.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับยอด)			105,613.77	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

174.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

606.98 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 260/2569

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้

เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวช่อลัดดา สุกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชรินทร์ ราชสินธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่