

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ...โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๙,๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๘.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๙,๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
 - ๖.๓ ...แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างอาคาร = ๑,๓๐๙๑.).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ๒๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙)
 - ๗.๑ นางจิณณ์ดารัตน์ นนพัทธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ.....
 - ๗.๓ นางสาวสุจิตา สุขวี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) กรรมการและเลขานุการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- โครงการ โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ หมู่ที่ 11
- ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามัย ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
- ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 101 /2568
- ประมาณราคา คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 250/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	124,520.08	1.3091	163,009.24	
2	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,009.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์		163,009.24	**

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 250/2569
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจินต์ดาวรัตน์ นนพัทธ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรสุริยา ไชยปัญหา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุธิตา สุขศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ หมู่ที่ 11
 บริเวณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.10 เมตร พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามย์ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 101/2568


แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 250/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ - วางผัง	1.00	ls	-	-	-	1,500.00	1,500.00		
2	งานทุบรื้อคอนกรีต	26.64	ตร.ม.	72.00	1,918.08	-	1,918.08	1,918.08		
3	งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต	20.25	ลบ.ม.	220.00	4,455.00	121.00	2,450.25	6,905.25		
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	40.50	ลบ.ม.	1,878.50	76,079.25	329.00	13,324.50	89,403.75		
5	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	240.00	2,400.00	144.00	1,440.00	3,840.00		
6	ตะปู ขนาด 3 "	1.00	ก.ก.	58.00	58.00	-	-	58.00		
7	เหล็กตะแกรง (wire mesh) ขนาด 20x20# ม. ทน 4 มม.	405.00	ตร.ม.	45.00	18,225.00	6.00	2,430.00	20,655.00		
8	แผ่นโฟม ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4.00	แผ่น	60.00	240.00	-	-	240.00		
รวม								124,520.08	124,520.08	

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายเกษมศักดิ์ ทัพยั้งค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายภักดี สุขวี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 250/2569
 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้
 เป็นทางการ
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางจันทิมารัตน์ งามพิชัย)
 เจ้าหน้าที่ช่างช่างควบคุมงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวสุวิภา ไชยปัญญา)
 นายช่างโยธาผู้ปฏิบัติงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางงามอุษิตา สุขวี)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ก่อสร้าง)