

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายประจักษ์.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 423,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายประจักษ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทอ-7-201.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2569 เป็นเงิน 422,984.36 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
 - 6.3 แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างทาง = 1.4054).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 395/2569 ลงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569)
 - 7.1 นางจิณณ์ดารัตน์ นนพัทธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ.....
 - 7.3 นางสาวสุจิตา สุขรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) กรรมการและเลขานุการ



ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายประจักษ์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-7-201
 ประมาณราคาเมื่อ 18 มิถุนายน 2569 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองนครพนม 39.51 บาท

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรลาดยาง							
	- งานTack Coat	ตร.ม.	780.00	19.53	15,233.40	1.4054	27.45	21,409.02
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	780.00	366.33	285,737.40	1.4054	514.84	401,575.34
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							422,984.36
	ป้ายโครงการ	ป้าย						
	รวมค่างานก่อสร้างทาง							422,984.36
	คิดค่าก่อสร้างทางเพียง							422,984.36
	ตัวอักษร				(สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)			

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ) (นางสาวจันทรา ราชสินธ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางสาวช่อลัดดา สกุลทราย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ) (นายภักดี สุจริ)
 (นายเกษมศักดิ์ ทัพย์วงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ) (นายภักดี สุจริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่