

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการต่อเติมหลังคาหน้าตึกดน้ำดื่ม หมู่ที่ 15
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการต่อเติมหลังคาหน้าตึกดน้ำดื่ม หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 102/2568
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2569 เป็นเงิน 24,847.59 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด บาทห้าสิบเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - 6.3 ...แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างอาคาร = 1.3073)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 512/2569 ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569)
 - 7.1 นางสาวช่อลัดดา สกุลทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
 - 7.3 นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการและเลขานุการ

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการต่อเติมหลังคาหน้าดาดน้ำดื่ม หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านชลประทาน ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ออกแบบ 102/2568
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้าง									
1	งานปรับพื้นที่วางก่อสร้าง	1.00	هما	-	-	-	1,000.00	1,000.00	
2	งานลูกรัง ปรับพื้นที่	15.00	ลบ.ม.	111.97	1,679.55	-	-	1,679.55	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2-4	1.50	ลบ.ม.	1,878.50	2,817.75	329.00	493.50	3,311.25	
4	เหล็กตะแกรง (wire mesh) ขนาด 0.20x0.20# ม. พหนา 4 มม.	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	6.00	90.00	765.00	
5	ทรายรองพื้นผิวคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	400.00	400.00	121.00	121.00	521.00	
6	ไม้แบบ	1.60	ตร.ม.	240.00	384.00	144.00	230.40	614.40	
								7,891.20	
งานโครงสร้างหลังคา									
1	แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน(เมทัลชีท) พหนา 2.8 มม.	21.00	ม.	128.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
2	สกรูยึดแผ่นหลังคา	80.00	ตัว	2.50	200.00	-	-	200.00	
3	ค่าแรงมุงหลังคา	15.00	ตร.ม	-	-	72.00	1,080.00	1,080.00	
4	เหล็กท่อนลม กัลวาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว พหนา 2.00 มม.	2.00	ท่อน	1,150.00	2,300.00	230.00	460.00	2,760.00	
5	เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว พหนา 1.8 มม.	4.00	ท่อน	485.00	1,940.00	146.00	584.00	2,524.00	
6	แปหลังคาสำเร็จ 0.55 มม.	6.00	ท่อน	132.00	792.00	25.00	150.00	942.00	
7	ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา	76.80	ก.ก	-	-	12.00	921.60	921.60	
								11,115.60	
								19,006.80	
				รวม					
คณะกรรมการควบคุมและจัดการบริหารส่วนด้านโยธา									


คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 ที่ 512/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562


ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายสารกริณดา ราชอินทร์)
 ประธานกรรมการ
 (นายสารกริณดา ราชอินทร์)
 ผู้ควบคุมงานจ้าง

(ลงชื่อ)  (นายสารกริณดา ราชอินทร์)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายสารกริณดา ราชอินทร์)
 ประธานกรรมการ
 (นายสารกริณดา ราชอินทร์)
 ผู้ควบคุมงานจ้าง

(ลงชื่อ)  (นายเกษมศักดิ์ หิพยวงศ์)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายภักดี สุชีรี)
 ผู้ควบคุมงานจ้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่