

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสนามกีฬา.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสนามกีฬา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบอบต. โคกหินแฮ่ เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๙๓,๖๗๒.๘๙ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันหก ร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....
- ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
- ๖.๓ แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างอาคาร = ๑.๓๐๙๑).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ๑๑๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
- ๗.๑ นางสาวช่อลัดดา สุกุลทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ..... กรรมการ.....
- ๗.๓ นางสาวชรินทร์รา ราชสินธุ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กรรมการและเลขานุการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 ที่... คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ... วันที่... 5 มีนาคม 2569
 เรื่อง... บันทึกสรุปประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 115/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 คณะกรรมการได้ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสนามกีฬา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 110/2568 งบประมาณ 292,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณราคากลาง และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ มาใช้ในการกำหนดราคากลาง

1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามแต่ประเภทงานหรือหมวดงานต่าง ๆ
2. ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดล่าสุด และสืบราคาจากแหล่ง
3. ราคาค่าแรงงานโดยใช้ราคามาตรฐานจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการของกรมบัญชีกลาง
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3091

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามที่ กงช่าง ประมาณการ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานทุบหรือห้องน้ำเดิม	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	1.2 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	1.3 งานดินขุดและถมกลับ	1.50	ลบ.ม.	-	-	100.00	150.00	150.00	
								3,650.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	1,700.00	8,500.00	467.00	2,335.00	10,835.00	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,600.00	2,400.00	427.00	640.50	3,040.50	
	2.3 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	200.00	100.00	112.00	56.00	156.00	
	2.4 เหล็กตะแกรงไวซ์เมท ขนาด 0.20x0.20 เมตร หนา 4 มม.	42.40	ตร.ม.	40.00	1,696.00	6.00	254.40	1,950.40	
	2.5 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.01	กก.	22,230.28	222.30	4,900.00	49.00	271.30	
	2.6 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	0.11	กก.	20,134.71	2,214.82	3,900.00	429.00	2,643.82	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	4.0	กก.	49.07	196.28	-	-	196.28	
	2.8 ไม้แบบ	14.0	ตร.ม.	230.00	3,220.00	144.00	2,016.00	5,236.00	
	2.9 ตะปู	4.0	กก.	58.00	232.00	-	-	232.00	
	2.10 เสาสำเร็จ ขนาด 0.12 x .012 เมตร ยาว 3 ม.	10.0	ตัน	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
								30,561.30	
3	งานโครงหลังคา								
	3.1 แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	49.00	ม.	120.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	3.2 เหล็กกล่องกัลวาไนน์ ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	430.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	3.3 เหล็กกล่องกัลวาไนน์ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	12.00	ท่อน	845.00	10,140.00	-	-	10,140.00	
	3.4 เชิงชายไม้สำเร็จ 8 นิ้ว	20.00	ม.	85.00	1,700.00	25.00	500.00	2,200.00	
	3.5 อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	1.00	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3.6 ค่าแรงมุงหลังคา	37.10	ตร.ม.	-	-	72.00	2,671.20	2,671.20	
	3.7 ค่าแรงทำโครงหลังคา	470.40	กก.	-	-	12.00	5,644.80	5,644.80	
								32,836.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉาบพื้น								
	4.1 กระเบื้องเคลือบชนิดฉาบ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	42.40	ตร.ม.	356.00	15,094.40	161.00	6,826.40	21,920.80	
	4.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	29.50	ตร.ม.	429.00	12,655.50	169.00	4,985.50	17,641.00	
								39,561.80	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	95.20	ตร.ม.	136.00	12,947.20	85.00	8,092.00	21,039.20	
	5.2 ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	95.20	ตร.ม.	84.00	7,996.80	96.00	9,139.20	17,136.00	
	5.3 ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	95.20	ตร.ม.	84.00	7,996.80	109.00	10,376.80	18,373.60	
								56,548.80	
6	งานประตู								
	6.1 ประตู PVC ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร (พร้อมอุปกรณ์ตี	8.00	บาน	1,700.00	13,600.00	280.00	2,240.00	15,840.00	
								15,840.00	
7	งานสุขภัณฑ์								
	7.1 ชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	154.00	770.00	10,770.00	
	7.2 โถล้างแบบนั่งยอง มีฐาน	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	154.00	462.00	3,942.00	
	7.3 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	461.00	922.00	5,122.00	
								19,834.00	
8	งานสุขาภิบาล								
	8.1 งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	1.00	เหมา	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	8.2 งานเดินระบบท่อน้ำดีภายในอาคาร	1.00	เหมา	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
								25,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง							224,331.90	
	ค่าอำนาจการ ภาษี ค่าไร								
	224,331.90 X 1.3091 (FACTOR F)							69,340.99	
								293,672.89	
	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							293,672.89	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลางจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวช่อลัดดา สุกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์)

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)