

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ...โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบอบต. โคกหินแฮ่ เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๙๑,๗๐๙.๒๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....
- ๖.๒ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
- ๖.๓ ...แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างอาคาร = ๑,๓๐๙๑.).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ๑๓๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
- ๗.๑ นางสาวช่อลัดดา สฤทธราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ.....
- ๗.๓ นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องนำบริเวณเมรุ หมู่ที่ 11
 บริเวณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมรุ หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามย์ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 109/2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 135/2569 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2569 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	1.2 งานดินชุดและถมกลับ	1.50	ลบ.ม.	-	-	100.00	150.00	150.00	
	รวม							2,150.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	1,700.00	8,500.00	467.00	2,335.00	10,835.00	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,600.00	2,400.00	427.00	640.50	3,040.50	
	2.3 ทราจหยาบ	0.50	ลบ.ม.	200.00	100.00	112.00	56.00	156.00	
	2.4 เหล็กตะแกรงไวท์เมท ขนาด 0.20x 0.20 เมตร ทน 4 มม.	42.40	ตร.ม.	40.00	1,696.00	6.00	254.40	1,950.40	
	2.5 เหล็กเส้นกลม RB \varnothing 6 มม.	0.01	กก.	22,230.28	222.30	4,900.00	49.00	271.30	
	2.6 เหล็กเส้นกลม DB \varnothing 12 มม.	0.11	กก.	20,134.71	2,214.82	3,900.00	429.00	2,643.82	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	4.0	กก.	49.07	196.28	-	-	196.28	
	2.8 ไม้แบบ	14.0	ตร.ม.	230.00	3,220.00	144.00	2,016.00	5,236.00	
	2.9 ตะปู	4.0	กก.	58.00	232.00	-	-	232.00	
	2.10 เสาสำเร็จ ขนาด 0.12 x 0.12 เมตร ยาว 3 ม.	10.0	ตัน	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม							30,561.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างคาน								
	3.1 แผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน	49.00	ม.	120.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	3.2 เหล็กกล่องกัลวาไนน์ ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว ทน 2.00 มม.	10.00	ท่อน	430.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	3.3 เหล็กกล่องกัลวาไนน์ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทน 2.00 มม.	12.00	ท่อน	845.00	10,140.00	-	-	10,140.00	
	3.4 เองซี่ไม้สำเร็จ ขนาด 8 นิ้ว	20.00	ม.	85.00	1,700.00	25.00	500.00	2,200.00	
	3.5 อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน	1.00	แพคเกจ	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3.6 ค่าแรงมุงหลังคา	37.10	ตร.ม.	-	-	72.00	2,671.20	2,671.20	
	3.7 ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา	470.40	กก.	-	-	12.00	5,644.80	5,644.80	
	รวม							32,836.00	
4	งานฉาบพื้น								
	4.1 กระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	42.40	ตร.ม.	356.00	15,094.40	161.00	6,826.40	21,920.80	รวมปูนทราย
	4.2 ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	29.50	ตร.ม.	429.00	12,655.50	169.00	4,985.50	17,641.00	รวมปูนทราย
	รวม							39,561.80	
5	งานผนัง								
	5.1 ฉาบก่ออิฐบล็อก	95.20	ตร.ม.	136.00	12,947.20	85.00	8,092.00	21,039.20	
	5.2 ฉาบฉาบปูนเรียบ ภายใน	95.20	ตร.ม.	84.00	7,996.80	96.00	9,139.20	17,136.00	
	5.3 ฉาบฉาบปูนเรียบ ภายนอก	95.20	ตร.ม.	84.00	7,996.80	109.00	10,376.80	18,373.60	
	รวม							56,548.80	
6	งานประตู								
	6.1 ประตู PVC ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	8.00	บาน	1,700.00	13,600.00	280.00	2,240.00	15,840.00	
	รวม							15,840.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานสุขภัณฑ์								
	7.1 ชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	154.00	770.00	10,770.00	
	7.2 โถล้างแบบบั้งยอง มีฐาน	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	154.00	462.00	3,942.00	
	7.3 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	461.00	922.00	5,122.00	
	รวม							19,834.00	
8	งานสุขาภิบาล								
	8.1 งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	1.00	เหมา	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	8.2 งานเดินระบบท่อน้ำดีภายในอาคาร	1.00	เหมา	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวม							25,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							222,831.90	

คณะกรรมการควบคุมสิ่งแวดล้อมการบริการส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 135/2569
 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอัมมิตตา สุขุทธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรัตติกาลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา ราชสินธุ์)

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานไม่ถาวร

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทัพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่