

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์ บัวชุม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 63,600.00 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์ บัวชุม ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 93/2568
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2569 เป็นเงิน 62,687.65 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด บาทหกสิบห้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 แบบประมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 637/2569 ลงวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
  - 7.1 นางจิณณ์ดาร์ตน์ นนพัทธ์ ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ..... ประธานกรรมการ
  - 7.2 นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ..... กรรมการ
  - 7.3 นางสาวสุธิดา สุขรี ..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) ..... กรรมการและเลขานุการ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
ที่ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๗ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569  
เรื่อง บันทึกสรุปประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
และกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 637/2569 ลงวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์ บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์ บัวชุม ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 93/2568 งบประมาณ 63,600.00 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนด ราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณราคากลาง และรายละเอียดประกอบการ ถอดแบบคำนวณราคากลาง แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ มาใช้ในการกำหนดราคากลาง


1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามแต่ประเภทงานหรือหมวดงานต่าง ๆ
2. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและใกล้เคียง
3. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
4. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อม ตาราง FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4018

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามที่ กองช่าง ประมาณการ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดังนี้

| ลำดับ                         | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ   |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|-------------|-----------|
|                               |                                              |       |        | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |
| 1                             | งานถมป่าชุดต่อ ขนาดหนัก                      | ตร.ม. | 960.00 | 6.23        | 5,980.80  |
| 2                             | งานดินถมปรับเกลี่ย                           | ลบ.ม. | 320.00 | 57.14       | 18,284.80 |
| 3                             | งานลูกรังปรับเกลี่ย                          | ลบ.ม. | 156.00 | 114.80      | 17,908.80 |
| 4                             | ท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน  | 6.00   | 400.00      | 2,400.00  |
| 5                             | ปูนซีเมนต์ยานวรอยต่อท่อ                      | ถุง   | 1.00   | 145.00      | 145.00    |
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น |                                              |       |        |             | 44,719.40 |
| ค่าอำนวยความสะดวก ภาษี กำไร   |                                              |       |        |             |           |
| 44,719.40 X 1.4018 (FACTOR F) |                                              |       |        |             | 17,968.25 |
|                               |                                              |       |        |             | 62,687.65 |
| ป้ายโครงการ                   |                                              | ป้าย  | -      | -           | -         |
| รวมค่างานก่อสร้างทาง          |                                              |       |        |             | 62,687.65 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้  
เป็นราคากลางจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางจินตนา นนพธ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวเวหรียา ไชยปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวสุธิดา สุขศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)