


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 101,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุกฉกรรจ์ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2569 เป็นเงิน 99,961.43 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์).....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
 - 6.3 แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างทาง = 1.4018).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 510/2569 ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569)
 - 7.1 นางจิณณ์ดาร์ตัน นนพัทธ์..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน..... ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการ.....
 - 7.3 นางสาวสุธิดา สุขศรี..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)..... กรรมการและเลขานุการ



วันที่ประมาณราคา 27 กรกฎาคม 2569

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 510/2569 ลงวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 27 กรกฎาคม 2569

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี้ยคันทางเดิม	ตร.ม.	212.50	1.88	399.50	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.50	342.33	2,909.80	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	170.00	367.32	62,444.40	
4	Contraction Joint เหล็ก RB Ø 15 มม.	ม.	20.00	97.34	1,946.80	
5	Longitudinal Joint เหล็ก DB Ø 16 มม.	ม.	42.50	65.47	2,782.47	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.50	97.22	826.37	
รวม					71,309.34	

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ที่ 510/2569 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2569

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจินต์ดารัตน์ นนพัทธ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุธิดา สุขศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่