

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนายติเรก.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๙๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนายติเรก ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงอุ้งรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ๓๑-๐๑.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๗.๐๑ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....
 - ๖.๓ ...แบบสรุปค่า Factor F (ใช้ค่า งานก่อสร้างทาง = ๑,๔๐๕๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ๒๕๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙)
 - ๗.๑ นางจิณณ์ดารัตน์ นนพัทธ์..... ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน..... ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการ.....
 - ๗.๓ นางสาวสุธิดา สุขรี..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)..... กรรมการและเลขานุการ



ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายนายติเรก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 314.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านตองน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 255/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 23 เมษายน พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	392.50	1.94	761.45	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.70	351.32	5,515.72	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	314.00	379.72	119,232.08	
4	Contraction Joint เหล็ก RB Ø 15 มม.	ม.	32.00	91.57	2,930.24	
5	Longitudinal Joint เหล็ก DB Ø 16 มม.	ม.	78.50	66.98	5,257.93	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	15.70	98.74	1,550.21	
รวม					135,247.63	

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 255/2569

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคา
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) จิรภรดี ๒๖. ประธานกรรมการ

(นางจิตต์ดารัตน์ นนัทย์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุจิตา สุขศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

(ลงชื่อ) เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ ผู้เห็นชอบ
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ) ภักดี สุขศรี ผู้อนุมัติ
(นายภักดี สุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายนายติเรก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.50 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 314.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านตองน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 255/2569 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

วันที่ประมาณราคา 23 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	135,247.63	1.4054	190,077.01	Factor F ชุก 2
2	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			190,077.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับยอด)			190,077.01	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 314.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 605.34 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่ 255/2569

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้

เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....วิภาดาภิรักษ์.....ประธานกรรมการ
(นางจินต์ดารัตน์ นนพัทธ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ
(นางสาวเวฬุริยา ไชยปัญหา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการฯ
(นางสาวสุธิดา สุขวี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้เห็นชอบ
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้อนุมัติ
(นายภักดี สุขวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่